

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)**

MAITRE D'OUVRAGE : Commune d'ORMOY

Maître d'oeuvre : Commune d'ORMOY

Tél & Fax : 03 84 92 50 42

Courriel : mairie-ormoy@wanadoo.fr

PRORAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR L'ANNEE : 2017

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

*Les quantités indiquées sont fournies à titre indicatif,
il est impératif qu'elles soient vérifiées lors d'une visite du chantier préalable au dépôt de l'offre*

Date limite de remise des offres en Mairie : Vendredi 17 mars 2017 à 12 h 30

Voirie – Lot n°1

REPARATIONS LOCALISEES SUR DIVERSES RUES et VOIES COMMUNALES

Travaux comprenant (y compris travaux préparatoires et installation de chantier)

	<i>Désignation</i>	<i>Unité</i>	<i>Quantité</i>	<i>Prix unitaire HT</i>	<i>Montant HT</i>
CE013	Réparations localisées de chaussée à la journée y compris toutes fournitures et sugétions.	J	1,00		
				TOTAL HT	

Voirie - Lot n°2 – VC 205 dit de la Ferme Rouge sur la partie restante (Partie haute).

Largeur moyenne de la voie : 3,50 m

COUCHE De SURFACE Sur UNE PARTIE DE LA VOIE Précédemment REPROFILEE

Longueur voie à traiter : 250 m

Travaux comprenant (y compris travaux préparatoires et installation de chantier)

	<i>Désignation</i>	<i>Unité</i>	<i>Quantité</i>	<i>Prix unitaire HT</i>	<i>Montant HT</i>
CE013	Reprise localisée de quelques déformations	T	2,00		
CE025	Enduit bitume au liant amélioré avec nettoyage et balayage.	M2	875		
Variante					
				TOTAL HT	

Voirie - Lot n°3 – Rue du village : Rue Aux Pêcheurs

Largeur moyenne de la voie : 5,50 m

COUCHE De SURFACE Sur la Totalité DE LA VOIE

Longueur voie à traiter : 130 m

+ Parie supplémentaire descente vers le canal : 3,50 m X 6 m

+ Triange Raccordement avec la Rue Neuve environ 10 m2

Travaux comprenant (y compris travaux préparatoires et installation de chantier)

Désignation		Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
CE025	Enduit bitume au liant amélioré avec nettoyage et balayage.	M2	745		
Variante					
				TOTAL HT	

Divers - Lot n°4 – Terrassement et revêtement pour création d'une place de parking handicapé cour de la salle des fêtes

Place parking handicapé : 3,50 m X 7 m

COUCHE De SURFACE Sur la Totalité DE LA VOIE

Raccordement avec la partie bitumée : 2m X 3,50 m

Travaux comprenant (y compris travaux préparatoires et installation de chantier)

Désignation		Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
	TERRASSEMENTS DEBLAIS et REMBLAIS sur 30 cm. - Extraction des terres ou terrains de toutes natures - Chargement, transport, leur déchargement sur décharge municipale autorisée. - Fourniture et la mise en oeuvre de graves 0/60 sur 20 cm puis graves 0/31.5 sur 10 cm. - Compactage et réglage au profil définitif.	M3	9,5		
CE025	Enduit bitume au liant amélioré.	M2	32		
Variante					
				TOTAL HT	

Complété quant aux prix ci-dessus par l'Entrepreneur soussigné :

A Le :

L'entrepreneur (Cachet + signature) :

Approuvé par le Maître d'Ouvrage

A ORMOY Le :



Cachet de la mairie

